



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR RENACER Y COLINAS DE MINA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	1510.00
SECTOR	RENACER Y COLINAS DE MINA
LOTE 15	

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
1.01 PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS -
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS -
1.04	Levantamiento Topografico RENACER Y COLINAS DE MINA	1510.00	ML	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible RENACER Y COLINAS DE MINA	195.70	M3	RDS	RDS -
2.03	Bote Material RENACER Y COLINAS DE MINA	238.75	M3	RDS	RDS -
2.04	Relleno Bajo Acera RENACER Y COLINAS DE MINA	151.00	M3	RDS	RDS -
2.05	Telford RENACER Y COLINAS DE MINA	32.09	M3	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
3.01 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 sector Renacer	755.00	ML	RDS	RDS -
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer	755.00	M2	RDS	RDS -
3.04	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 sector Renacer	755.00	ML	RDS	RDS -
3.05	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer	755.00	M2	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
4.01 BADEN					
4.02	Baden (3 de 7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof.	6.62	M3	RDS	RDS -
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS -
				SUBTOTAL	RDS -
				SUB-TOTAL	RDS -
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS -
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		- RDS	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%		- RDS	-
	TRANSPORTE	2.50%		- RDS	-
	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		- RDS	-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%		- RDS	-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES	1.00%		- RDS	-
	LEY-16-92				
	CODIA	0.10%		- RDS	-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%		- RDS	-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RDS	-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RDS	-