



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUÍ					
LONGITUD TOTAL (ML)	1476.00					
SECTOR	DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)					
LOTE 16						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total	
1.01 PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)	1476.00	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Excavacion material inservible DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)	191.29	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)	233.37	M3	RDS	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Acera DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)	147.60	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford DON JUAN Y SANTA FE (3RA ETAPA)	31.37	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3.01 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 DON JUAN	738.00	ML	RDS	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, DON JUAN	738.00	M2	RDS	RDS	-
3.04	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SANTA FE (3RA ETAPA)	738.00	ML	RDS	RDS	-
3.05	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, SANTA FE (3RA ETAPA)	738.00	M2	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4.01 BADEN						
4.02	Baden (3 de 7.00 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20 mt AD	6.17	M3	RDS	RDS	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
				SUB-TOTAL	RDS	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RDS	-
TRANSPORTE		2.50%		-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RDS	-
CODIA		0.10%		-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RDS	-