



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ**  
**PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTRO 2DA**  
**ETAPA, Y PASEO OLIMPICO 2DA ETAPA**

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	750.00					
SECTOR	ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTRO 2DA ETAPA, Y PASEO					
LOTE 17	OLIMPICO 2DA ETAPA					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
<b>1.01 PRELIMINARES</b>						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTROS Y PASEO OLIMPICO	750.00	ML	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
<b>2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.02	Excavacion material inservible ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTROS Y PASEO OLIMPICO	206.06	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTROS Y PASEO	267.88	M3	RDS	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Acera ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTROS Y PASEO OLIMPICO	159.00	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTROS Y PASEO OLIMPICO	19.88	M3	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
<b>3.01 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES</b>						
3.02	Construccion de contentes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SECTOR LOS MAESTROS	750.00	ML	RDS	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer, SECTOR LOS MAESTROS	750.00	M2	RDS	RDS	-
3.04	Construccion de contentes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 PASEO OLIMPICO	550.00	ML	RDS	RDS	-
3.05	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer, PASEO OLIMPICO	288.50	M2	RDS	RDS	-
	Construccion de Aceras rallada, espesor 10 cm, sector Renacer, PASEO OLIMPICO	211.50	M2	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
<b>4.01 BADEN</b>						
4.02	Baden 0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8 A.D@.20MT	13.44	M3	RDS	RDS	-
4.03	Baden 0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8 A.D@.20MT, LOS MAESTROS	5.38	M3	RDS	RDS	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
<b>5.00 MICELANEOS</b>						
5.10	Bancos en metal/madera	10.00	uds	RDS	RDS	-
5.20	Tarja incluye letras 1.00 x 1.00 p2	1.00	uds	RDS	RDS	-
5.30	Excavacion zapata Pichones Columna (0.60*0.60*0.50 mt3)	2.88	m3	RDS	RDS	-
5.40	Hormigon armado zapata Pichones Columna (0.60*0.6*0.5 mt3)	1.51	m3	RDS	RDS	-
5.50	Pichones Columna hormigon armado 30*30 cm2, 4 f3/8" - 3/8"@0.20m	0.70	uds	RDS	RDS	-
5.60	Pintura de Transito Contentes	275.00	ML	RDS	RDS	-
5.70	Palma cola de zorro, 4.00 a 6.00 mt	8.00	uds	RDS	RDS	-
5.80	Jardinera	1.00	PA	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-

<b>6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
6.10	Columna de acero inoxidable 4**19 pies, luminaria de 1 de150 watts, 1 de 50 watts	14.00	uds	RD\$	RD\$	-	
6.11	Panel de Distribución 6 espacios	1.00	uds	RD\$	RD\$	-	
6.12	Salida tomacorriente PARQUE	5.00	uds	RD\$	RD\$	-	
6.13	Alambre de Goma 3 líneas # 12	462.48	pie	RD\$	RD\$	-	
6.14	Alambre # 10	225.30	pie	RD\$	RD\$	-	
6.15	Tubo de 1/2'' PVC	29.00	uds	RD\$	RD\$	-	
6.16	Tubo de 3/4'' PVC	15.00	uds	RD\$	RD\$	-	
6.17	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	-
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	-
<b>TOTAL DE GASTOS DIRECTOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	-
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.</b>		10.00%		-	RD\$	-	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		2.50%		-	RD\$	-	
<b>TRANSPORTE</b>		2.50%		-	RD\$	-	
<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		3.00%		-	RD\$	-	
<b>JUSTIFICACION DE IMPREVISTO</b>		5.00%		-	RD\$	-	
<b>LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92</b>		1.00%		-	RD\$	-	
<b>CODIA</b>		0.10%		-	RD\$	-	
<b>ITBIS (Norma 07-2007) 18%</b>		18.00%		-	RD\$	-	
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	-
<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	-