

LISTADO FUNERARIA MUNICIPAL ZONA NORTE

Cotui, Sanchez Ramirez, Republica Dominicana

A-0 FUNERARIA MUNICIPAL		Fecha:01 Junio 2026				
A-1 PRIMER NIVEL						
	Cantidad	Ud.	Precio	Valor		
1.00 PRELIMINARES						
1.01 Replanteo del Area	206.78	Mts ²		RDS		-
1.02 Fumigacion General	407.42	Mts ²		RDS		-
1.03 Caseta de Materiales	1.00	pa		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01 Extracción de capa vegetal A=490.23 M2, c=0.30 m	62.03	Mts ³		RDS		-
2.02 Excavación Material Inservible L=99.53m, A=0.45m, c=0.85 m	51.67	Mts ³		RDS		-
2.03 Botc de Material Inservible (c=1.25 mts)	142.13	Mts ³		RDS		-
2.04 Relleno Compactado (c= 1.3) edificación A=206.78 M2, c= 0.40 m	82.71	Mts ³		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
3.00 HORMIGON ARMADO EN:						
3.01 H.A. Zapatas de muros, 3 Ø de 3/8", Ø 3/8" Est 0.16 Mts	11.20	Mts ³		RDS		-
3.02 H.A. Zapatas ZI (1.00x1.00x0.30), Ø dc 1/2" A.D. @ 0.18 Mts	5.80	Mts ³		RDS		-
3.03 Columnas C1 (0.20 X 0.30) MT, 6 Ø 1/2", Est 0.10 Mts	3.89	Mts ³		RDS		-
3.04 Vigas de amarre (0.15 X 0.20) MT, 4 Ø de 1/2", Ø 3/8" Est 0.20 Mts, A.N.P.	2.99	Mts ³		RDS		-
3.05 Vigas de amarre VA/D1 S.N.P. (0.15 X 0.40) MT, 3 Ø 1/2" inf. + 2 Ø 3/8 sup. Ø3/8" Est 0.20 Mts	5.38	Mts ³		RDS		-
3.06 Losa Hormigon c=0.15 mts (1/2" @ 0.20 MTS) A.D.	28.88	Mts ³		RDS		-
3.07 Rampa escalera Hormigon (1/2" @ 0.15 MTS) A.D.	2.25	Mts ³		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
4.00 MUROS DE BLOCK:						
4.01 Muros de Block 6" BNP Ø3/8 @ 0.80 Mts	59.72	Mts ²		RDS		-
4.02 Muros de Block 6" SNP Ø3/8 @ 0.80 Mts	298.59	Mts ²		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
5.00 PAÑETE:						
5.01 Fraguache en vigas, losa y columnas	476.78	Mts ²		RDS		-
5.02 Pañete en vigas, losa y Columnas	476.78	Mts ²		RDS		-
5.03 pañete en muros	716.62	Mts ²		RDS		-
5.03 Cantos en general	525.00	ML		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
6.00 PISOS:						
6.01 Losa de piso c=0.08 mts	192.56	Mts ²		RDS		-
6.02 Porcelanato 50x50 mts	192.56	Mts ²		RDS		-
6.03 Escalera en Porcelanato	20.80	MI		RDS		-
6.04 Zocalos porcelanato 50x50 mts	120.54	MI		RDS		-
6.05 Zocalos porcelanato en escalera	7.45	MI		RDS		-
6.06 Ceramicas en Baños	47.85	m2		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
7.00 INSTALACION SANITARIA						
7.01 Inodoro Blanco Cuadrado Hab. principal (inc. accs. m.o.)	2.00	UD		RDS		-
7.02 Lavamanos Blanco con pedestal (AZTECA) (mediano)	2.00	UD		RDS		-
7.03 Desagues de pisos 2"	4.00	UD		RDS		-
7.04 Lavadero de Granito	2.00	UD		RDS		-
7.05 Ventilacion de 3"	3.00	UD		RDS		-
7.06 Columna de agua 3/4"	2.00	UD		RDS		-
7.07 Descarga Pluvial 3"	5.00	UD		RDS		-
7.08 Descarga sanitaria 4"	2.00	UD		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-
8.00 INSTALACION ELECTRICA						
8.01 Salidas Cenital de techo	56.00	UD		RDS		-
8.02 Salidas Interruptores sencillos	4.00	UD		RDS		-
8.03 Salidas Interruptores dobles	5.00	UD		RDS		-
8.04 Salidas Interruptores Triples	2.00	UD		RDS		-
8.05 Salidas Interruptores 4w	4.00	UD		RDS		-
8.06 Salidas antena	4.00	UD		RDS		-
8.07 Salidas comunicaciones	4.00	UD		RDS		-
8.08 Salidas Tomacorrientes 110v	42.00	UD		RDS		-
8.09 Salidas Tomacorrientes 220v	16.00	UD		RDS		-
8.10 Salidas de timbre + pulsador	2.00	UD		RDS		-
8.11 Registro 14"x12"x4"	4.00	UD		RDS		-
8.12 Panel Breakers TML 12-24 Circuitos	1.00	UD		RDS		-
8.13 Alimentadores desde Modulo medicion al PA-1 compuesto por: 1 thw #8 (F), 1 thw #10 (N), 1 thw #10 (T)	99.58	pl		RDS		-
8.14 Alimentadores desde Modulo medicion al PA-2 compuesto por: 1 thw #6 (F), 1 thw #8 (N), 1 thw #10 (T)	114.60	pl		RDS		-
8.15 Alimentadores desde pad moute al Modulo medicion compuesto por: 1 thw #6 (F), 1 thw #8 (N), 1 thw #10 (T)	62.35	pl		RDS		-
Sub-Total:				RDS		-

8.00 BARANDAS Y PASAMANOS		Cantidad	Ud.	Precio	Valor
8.01	Barandas escalera Aluminio	23.10	ML	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
9.00 PINTURA		Cantidad	Ud.	Precio	Valor
9.01	Pintura de Base	1193.40	Mts ²	RDS	-
9.02	Pintura Acrilica	1193.40	Mts ²	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-

SUB-TOTAL GENERAL 1ER NIVEL RDS -

A-2	SEGUNDO NIVEL	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
1.00 HORMIGON ARMADO EN:					
1.01	Columnas C1 (0.20 X 0.30) MT.6 Ø 1/2", Est 0.10 Mts	3.24	Mts3	RDS	606,031.28
1.02	Vigas de amarre VA/D1 S.N.P. (0.15 X 0.30) MT, 3 Ø 1/2" inf. + 2 Ø 3/8 sup. Ø3/8" Est 0.20 Mts	5.38	Mts ³	RDS	15,570.27
1.03	Losa Hormigon e=0.15 mts (1/2" @ 0.20 MTS) A.D.	30.48	Mts ³	RDS	941,272.44
				Sub-Total: RDS	1,562,873.99
2.00 MUROS DE BLOCK:					
2.01	Muros de Block 6" SNP Ø3/8 @ 0.80 Mts	316.50	Mts ²	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
3.00 PAÑETE:					
3.01	Fraguache en vigas, losa y columnas	318.52	Mts ²	RDS	-
3.02	Pañete en vigas, losa y Columnas	318.52	Mts ²	RDS	-
3.03	pañete en muros	633.00	Mts ²	RDS	-
3.04	Cantos en general	480.00	ML	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
4.00 PISOS:					
4.01	Porcelanato 50x50 mts	188.98	Mts ²	RDS	-
4.02	Zocalos porcelanato 50x50 mts	154.00	MI	RDS	-
4.03	Ceramicas en Baños	32.94	Mts ²	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
5.00 INSTALACION SANITARIA					
5.01	Inodoro Blanco Cuadrado Hab. principal (inc. accs. m.o.)	2.00	UD	RDS	-
5.02	Lavamanos Blanco con pedestal (AZTECA) (mediano)	2.00	UD	RDS	-
5.03	Desagües de pisos 2"	3.00	UD	RDS	-
5.04	Ventilacion de 3"	3.00	UD	RDS	-
5.05	Columna de agua 3/4"	2.00	UD	RDS	-
5.06	Descarga Pluvial 3"	5.00	UD	RDS	-
5.07	Descarga sanitaria 4"	2.00	UD	RDS	-
				1264.5 RDS	-
6.00 INSTALACION ELECTRICA					
6.01	Salidas Cenital de techo	45.00	UD	RDS	-
6.02	Salidas Interruptores sencillos	5.00	UD	RDS	-
6.03	Salidas Interruptores dobles	5.00	UD	RDS	-
6.04	Salidas Interruptores Triples	3.00	UD	RDS	-
6.05	Salidas Interruptores 4w	3.00	UD	RDS	-
6.06	Salidas antena	3.00	UD	RDS	-
6.07	Salidas comunicaciones	3.00	UD	RDS	-
6.08	Salidas Tomacorrientes 110v	35.00	UD	RDS	-
6.09	Salidas Tomacorrientes 220v	5.00	UD	RDS	-
6.10	Registro 14"x12"x4"	4.00	UD	RDS	-
6.11	Panel Breakers TML 12-24 CircuitoS	1.00	UD	RDS	-
6.12	Alimentadores desde Modulo medicion al PA-1 compuesto por: 1 thw #8 (F), 1 thw #10 (N), 1 thw #10 (T)	109.09	PL	RDS	-
6.13	Alimentadores desde Modulo medicion al PA-2 compuesto por: 1 thw #6 (F), 1 thw #8 (N), 1 thw #10 (T)	124.12	PL	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
7.00 TERMINACION DE TECHO					
7.01	Fino en Techo	203.20	M2	RDS	-
7.02	Zabaletas	57.35	ML	RDS	-
7.03	Antepecho a todo costo(inc. Bloquea h=0.80 mts, pañete).	57.35	ML	RDS	-
7.04	Impermeabilizante de techo (acrilico)	203.20	M2	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
8.00 PINTURA					
8.01	Pintura de Base	951.52	Mts ²	RDS	-
8.02	Pintura Acrilica exterior	951.52	Mts ²	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-

SUB-TOTAL GENERAL 2DO NIVEL RDS 1,562,873.99

B-	VERJA PERIMETRAL	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
1.00	VERJA PERMETRAL (63.09 ml)				
1.01	Replanto Verja	1.00	P. A.	RDS	-
1.02	Excavación en caliche	24.13	m3	RDS	-
1.03	Bote de material sobrante (e-1.30)	31.37	m3	RDS	-
1.04	Relleno compactado (Reposicion en Zapatas)	24.13	m3	RDS	-
1.05	Zapatas de Muros (63.09*0.45*0.25)	7.10	m3	RDS	-
1.06	Zapatas de Columnas	3.84	m3	RDS	-
1.07	Columnas de Verja Perimetral	2.08	m3	RDS	-
1.08	Viga de Amarre Verja Perimetral	2.76	m3	RDS	-
1.09	Muros de Bloques de 6" verja Perimetral	169.23	m2	RDS	-
1.10	Pañete Verja Perimetral	400.67	m2	RDS	-
1.11	Cantos de Verja Perimetral	452.36	ml	RDS	-
1.12	Portón Principal	8.19	m2	RDS	-
1.13	Pintura Verja Perimetral	400.67	m2	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
C-	TERMINACIONES Y EQUIPOS	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS				
1.01	Puertas (P1) tipo comercial (2.25x2.20)	53.21	p2	RDS	-
1.02	Puertas (P2) de polimetral (1.00*2.20)	6.00	UD	RDS	-
1.03	Puertas (P3) de Polimetral (0.90x2.20)	4.00	UD	RDS	-
1.04	Puertas (P4) de Polimetral (0.80x2.20)	4.00	UD	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS				
2.01	ventanas 3/16" Perfil P65	643.07	p2	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
3.00	REVESTIMIENTOS				
3.01	En Cerámicas	63.91	m2	RDS	-
3.02	Paneles exterior (0.60 x 2.70 mts)	105.00	ud	RDS	-
3.03	cubrefaltas	15.00	ud	RDS	-
3.04	Adesivo para paneles	50.00	ud	RDS	-
3.05	Mano de obra	81.46	ml	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
4.00	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADO				
4.01	Cassette de 36.000 BTU	5.00	ud	RDS	-
4.02	Tubería multiflex 5/8"	250.00	pics	RDS	-
4.03	Tubería multiflex 3/8"	250.00	pics	RDS	-
4.04	Alambre 14/4"	250.00	ud	RDS	-
4.05	Accesorios	1.00	pa	RDS	-
4.06	Salidas A/A	5.00	ud	RDS	-
4.07	Mano de obra instalacion	5.00	ud	RDS	-
		81.46	ml	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
5.00	SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR				
5.01	Ascensor 2 paradas	1.00	ud	RDS	-
5.02	Flete	1.00	ud	RDS	-
5.03	Mano de obra instalacion	1.00	ud	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
6.00	INSTALACION CUARTO FRIO				
6.01	Paneles friforico PIR ST 10MM, resistente al fuego	48.00	ud	RDS	-
6.02	Puerta friforicas blancas	2.00	ud	RDS	-
6.03	Unidad evaporadora de 12.000 BTU	1.00	ud	RDS	-
6.04	Unidad condensadora 2.5HP	1.00	ud	RDS	-
6.05	Materiales para instalacion paneles	1.00	ud	RDS	-
6.06	Valvula exp. 1.0 ton R-404-20f A+50F emerson	1.00	ud	RDS	-
6.07	Valvula selenoide 3/8 230v ro cable	1.00	ud	RDS	-
6.08	Rollo de tubería 7/8"	1.00	ud	RDS	-
6.09	Rollo de tubería 1/2"	1.00	ud	RDS	-
6.10	Tanque refrigerante 404	2.00	ud	RDS	-
	Tubos rígidos de cobre de 1/1" de 20 pics	2.00	ud	RDS	-
	Tubos rígidos de cobre de 1/2" de 40n pics	2.00	ud	RDS	-
6.11		2.00	ud	RDS	-
6.12	Alambre 14/4	50.00	pics	RDS	-
6.13	Controlador electrico	2.00	ud	RDS	-
6.14	cortina plastica reforzadas cf x baja freex fn-18"	1.00	ud	RDS	-
6.15	Luces 110v para baja temperatura	1.00	ud	RDS	-
6.16	Mano de obra instalacion	1.00	ud	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
7.00	ESTRUCTURAS LIGERAS				
7.01	Techos en sheetrock	194.98	m2	RDS	-
7.02	Facias en Sheetrock	108.00	Ml	RDS	-
7.03	Paneles interior (0.60 x 2.70 mts)	104.00	ud	RDS	-
7.04	cubrefaltas	27.00	ud	RDS	-
7.05	Adesivo para paneles	52.00	ud	RDS	-
7.06	Mano de obra	36.00	ml	RDS	-
				Sub-Total: RDS	-
	SUB-TOTAL GENERAL TERMINACIONES			RDS	-

D-	AREAS EXTERIORES	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
1.00	ACCESO PRINCIPAL				
1.01	Corte Area Exterior A=200.65 M2, e=0.30 m	60.20	m3	RDS	-
1.02	Bote de Material Inservible (e=1.25 mts)	75.24	M3	RDS	-
1.03	Relleno Compactado en Area Exterior A=200.65 M2, e=0.25 m	50.16	m3	RDS	-
1.04	H.A. Estampado con acero de 1/4 (H=0.10) m en Parqueo	185.50	m2	RDS	-
1.05	Parachoque en H.A.	4.00	ud	RDS	-
1.06	señalización en parqueo	4.00	ud	RDS	-
	Sub-Total:			RDS	-
2.00	PAISAJISMO				
2.01	Grama cnana (S/C y acondic. del terreno)	80.00	m2	RDS	-
2.02	Plantas varias	1.00	pa	RDS	-
2.03	Mantenimiento de plantas	5.00	dia	RDS	-
	Sub-Total:			RDS	-
3.00	INSTALACION SANITARIA EXTERIOR				
		Cantidad		Precio	Valor
3.01	Tubería de agua potable de 1 1/2" (Inc. M.o.)	16.99	ml	RDS	-
3.02	Tubería de agua potable de 3/4" (Inc. M.o.)	55.00	ml	RDS	-
3.03	Llaves de pasos	4.00	ud	RDS	-
3.04	Tubería Drenaje 4" SDR-41(m.o. emp. exc.)	57.12	ml	RDS	-
3.05	Cámara de Inspección (50*50*70)m	8.00	ud	RDS	-
3.06	Tinacos 400 gls	2.00	ud	RDS	-
	Sub-Total:			RDS	-
4.00	CISTERNA 15,100.00 GLS. DE E= 0.15 MT DE (3.80 X 7.20 X 2.60)				
4.01	Replanteo	1.00	P. A.	RDS	-
4.02	Excavación en caliche	76.61	m3	RDS	-
4.03	Bote de material sobrante (e=1.30)	99.59	m3	RDS	-
4.04	Relleno compactado	24.90	m3	RDS	-
4.05	Losa de fondo e=0.20 m (ø 3/8" @ 0.20 a.d.)	5.47	m3	RDS	-
4.06	Losa superior de e= 0.15 m (ø 3/8" @ 0.20)	4.10	m3	RDS	-
4.07	Muros de Block 6" BNP Ø3/8" @ 0.80 Mts	36.76	m2	RDS	-
4.08	Paquete púldo	100.88	m2	RDS	-
4.09	Zabaletas en pisos	22.00	ml	RDS	-
4.10	Fino en losa superior	27.36	m2	RDS	-
4.11	Tapa de cisterna (galvanizada)	1.00	ud	RDS	-
4.12	Bomba p/cisterna 1 hp	2.00	ud	RDS	-
4.13	Tanque de presión 120 gls.	1.00	ud	RDS	-
4.14	Piezas e inst. bomba	1.00	ud	RDS	-
4.15	Pozo tubular	100.00	ud	RDS	-
4.16	M.O. instalaciones y automatización	1.00	pa	RDS	-
	Sub-Total:			RDS	-
5.00	SEPTICO DE E= 0.15 MT DE (2.30 X 6.85 X 2.70)				
5.01	Replanteo	1.00	P. A.	RDS	-
5.02	Excavación en caliche	45.69	m3	RDS	-
5.03	Bote de material sobrante (e=1.30)	59.40	m3	RDS	-
5.04	Relleno compactado	11.42	m3	RDS	-
5.05	Losa de fondo e=0.20 m (ø 3/8" @ 0.20 a.d.)	3.15	m3	RDS	-
5.06	Losa superior de e= 0.15 m (ø 3/8" @ 0.20)	2.36	m3	RDS	-
5.07	Muros de bloques 8"	61.29	m2	RDS	-
5.08	paquete púldo	15.76	m2	RDS	-
5.09	zabaletas en pisos	19.10	ml	RDS	-
5.10	fino en losa superior	15.76	m2	RDS	-
5.11	tapa de H.F.	4.00	ud	RDS	-
5.12	Tuberías y piezas para conexión	1.00	pa	RDS	-
5.13	M.O. conexiones	1.00	pa	RDS	-
5.14	Piedras para cámara de infiltración	1.00	pa	RDS	-
5.15	Registro desarenador	2.00	pa	RDS	-
5.16	Pozo Filtrante 80 pies	100.00	pies	RDS	-
	Sub-Total:			RDS	-
6.00	MISCELANEOS				
6.01	Letras en sintra	18.00	ud		0.00
6.02	señalizaciones	19.00	ud		0.00
6.03	Andamios en fachada	464.00	m2		0.00
6.04	Limpieza continua y final	1.00	p.a		0.00
	Sub-Total:			RDS	-
	SUB-TOTAL GENERAL AREAS EXTERIORES			RDS	-
RESUMEN GENERAL					
A-	SUB-TOTAL EDIF.			RDS	
B-	SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL			RDS	0.00
C-	SUB-TOTAL TERMINACIONES y EQUIPOS			RDS	0.00
D-	SUB-TOTAL AREAS EXTERIORES			RDS	0.00
	SUB-TOTAL GENERAL			RDS	RDS
7.00	Costos Indirectos				
7.01	Dirección Técnica	10.00%	RDS		-
7.02	Transporte	3.00%	RDS		-
7.03	Imprevisto	3.00%	RDS		-
7.04	Codificación	0.10%	RDS		-
7.05	Seguros y Fianzas	4.50%	RDS		-
7.06	Gastos Administrativos	3.00%	RDS		-
7.07	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%	RDS		-
7.08	ITBIS (18% Direccion Tecnica)	18.00%	RDS		-
	Sub-Total Costos Indirectos:			RDS	-
	Total General:			RDS	-