AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUSPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	441.50
SECTOR	ACERAS Y CONTENES DIFERENTES SECTORES
LOTE 20	

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total	
1.01	**PRELIMINARES**						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD$		RD$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD$		RD$	-
1.04	Levantamiento Topografico ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES	441.50	ML	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
2.01	**MOVIMIENTO DE TIERRA**						
2.02	Excavacion material inservible ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES	33.11	M3	RD$		RD$	-
2.03	Bote Material ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES, incl.	239.49	M3	RD$		RD$	-
2.04	Relleno Bajo Acera ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES	44.15	M3	RD$		RD$	-
2.05	Telford ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES	9.38	M3	RD$		RD$	-
2.06	Telford Baden con losa hormigon armado industrial (E: 0.20MT), Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	69.06	M3	RD$		RD$	-
2.07	Demolicion aceras y contenes diversos sectores	105.96	M3	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
3.01	**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES**						
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m. E=0.2 mt, seccion 0.14m2 ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES	441.50	ML	RD$		RD$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer, ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES	441.50	M2	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
4.01	**BADEN**						
4.02	Baden 0.60 mt prof., losa concreto fc 210 kg/cm2, 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8 A.D@.20MT, bote	72.30	M3	RD$		RD$	-
4.03	Baden losa hormigon armado industrial (E: 0.20MT), Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2, Incl. Excavacion/demolicion material inservible losa H.A, bote material	60.50	M3	RD$		RD$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
					SUB-TOTAL	**RD$**	-
					TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	**RD$**	-

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	-	RD$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	-	RD$	-
TRANSPORTE	2.50%	-	RD$	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	-	RD$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%	-	RD$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%	-	RD$	-
CODIA	0.10%	-	RD$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%	-	RD$	-
		TOTAL GASTOS INDIRECTOS	**RD$**	-
		TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	**RD$**	-