



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA Y CALLE
MELLA

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA:	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO:	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	914.00					
SECTOR	ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA Y					
LOTE 21						
No.	Descripción	Cantidad	U	Precio	Total	
1.01 PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA Y CALLE MELLA	914.00	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Excavacion material inservible CONTENES VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA	68.55	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material CONTENES VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA, incl. demolicion	223.64	M3	RDS	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Acera ACERAS VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA	91.40	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford CONTENES VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA	19.42	M3	RDS	RDS	-
2.06	Telford Baden calle mella con losa hormigon armado industrial (E: 0.20MT), Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	9.58	M3	RDS	RDS	-
2.07	Demolicion ACERAS Y CONTENES CALLE MELLA, incl. bote	109.08	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3.01 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA	914.00	ML	RDS	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer, VISTA DEL VALLE 3RA ETAPA	914.00	M2	RDS	RDS	-
3.04	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 CALLE MELLA	439.00	ML	RDS	RDS	-
3.05	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer,CALLE MELLA	470.00	M2	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4.01 BADEN						
4.02	Baden 9.00*1.60*0.20 mt espesor, 0.60 mt prof., losa concreto fc 210 kg/cm2, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8 A.D@.20MT, bote	12.10	M3	RDS	RDS	-
4.03	Baden Calle Mella, losa hormigon armado industrial (E: 0.20MT), Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2, Incl.Excavacion/demolicion material inservible losa H.A. bote material demolido	8.74	M3	RDS	RDS	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
				SUB-TOTAL	RDS	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%			-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%			-	RDS	-
TRANSPORTE	2.50%			-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%			-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%			-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%			-	RDS	-
CODIA	0.10%			-	RDS	-
ITBIS (Norma 97-2007) 18%	18.00%			-	RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RDS	-