



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ**  
**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MULTIS**

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
SECTOR	SECTOR LOS MULTIS					
<b>LOTE 03</b>						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total	
1.01	<b>PRELIMINARES</b>					
1.02	Litrero de la Obra 8*4 Pics2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pics2	1.00	UD	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
2.01	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>					
2.02	Demolición de Losa Baden	52.46	M3	RDS	RDS	-
2.03	Demolición de Aceras	63.70	M3	RDS	RDS	-
2.04	Excavacion material inservible	14.48	M3	RDS	RDS	-
2.05	Bote Material	156.77	M3	RDS	RDS	-
2.06	Relleno Bajo Acera	24.48	M3	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
3.01	<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES</b>					
3.02	Reconstruccion aceras demolida	552.00	M2	RDS	RDS	-
3.03	Construccion aceras nueva	66.50	M2	RDS	RDS	-
3.04	Construccion contenes b=0.50 h=0.30m-sección 0.14m2	230.00	ML	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
4.01	<b>BADEN</b>					
4.02	Reconstruccion losa concreto badén, losa concreto 0.20 mt espesor, Acero 3/8" x 20' @0.20 MT	52.46	M3	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
5.01	<b>PRELIMINAR</b>					
5.02	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS</b>	-
				<b>SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS</b>		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RDS	-
TRANSPORTE		2.50%		-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS		2.50%		-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-		1.00%		-	RDS	-
CODIA		0.10%		-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS	-
				<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RDS</b>	-
				<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>RDS</b>	-