



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SAN PABLO**

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	720.00					
SECTOR	SAN PABLO					
LOTE 4						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio		Total
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico CONTENES SAN PABLO	720.00	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible ACERAS Y CONTENES SAN PABLO	93.31	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material ACERAS Y CONTENES SAN PABLO	113.84	M3	RDS	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Acera ACERAS SAN PABLO	72.00	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford CONTENES SAN PABLO	11.70	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SAN PABLO	720.00	ML	RDS	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, SAN PABLO	720.00	M2	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (2 de 7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20mt, AD	4.41	M3	RDS	RDS	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
				SUB-TOTAL	RDS	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RDS	-
TRANSPORTE		2.50%		-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS		2.50%		-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RDS	-
CODIA		0.10%		-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RDS	-