



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CASTILLO**

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA:	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO:	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	522.50					
SECTOR:	CASTILLO					
LOTE 6						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico CASTILLO	522.50	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible CASTILLO	67.72	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material CASTILLO	82.61	M3	RDS	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Acera CASTILLO	52.25	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford CASTILLO	8.49	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 CASTILLO	522.50	ML	RDS	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, CASTILLO	522.50	M2	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (3 de 7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20mt, AD	6.62	M3	RDS	RDS	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
				SUB-TOTAL	RDS	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RDS	-
TRANSPORTE		2.50%		-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS		2.50%		-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RDS	-
CODIA		0.10%		-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RDS	-