



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES MAGUACA I

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	540.00
SECTOR	MAGUACA I

LOTE 7

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
1.01	PRELIMINARES				
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
1.04	Levantamiento Topografico MAGUACA	540.00	ML	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.02	Excavacion material inservible MAGUACA	69.98	M3	RD\$	RD\$ -
2.03	Bote Material MAGUACA	85.38	M3	RD\$	RD\$ -
2.04	Relleno Bajo Acera MAGUACA	54.00	M3	RD\$	RD\$ -
2.05	Telford MAGUACA	8.78	M3	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 MAGUACA	540.00	ML	RD\$	RD\$ -
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, MAGUACA	540.00	M2	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
4.01	BADEN				
4.02	Baden (2 dc7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20mt, AD	4.41	M3	RD\$	RD\$ -
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
				SUB-TOTAL	RD\$ -
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		- RD\$	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%		- RD\$	-
	TRANSPORTE	2.50%		- RD\$	-
	SEGUROS Y FIANZAS	2.50%		- RD\$	-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%		- RD\$	-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%		- RD\$	-
	CODIA	0.10%		- RD\$	-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%		- RD\$	-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ -	-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RD\$ -	-