



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ**  
**PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BENITO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

<b>FECHA:</b>	4/6/2026
<b>PROVINCIA</b>	SANCHEZ RAMIREZ
<b>MUNICIPIO</b>	COTUI
<b>LONGITUD TOTAL (ML)</b>	416.00
<b>SECTOR</b>	BENITO

**LOTE 8**

No.	Descripción	Cantidad	Un	Precio	Total
1.01	<b>PRELIMINARES</b>				
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS -
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS -
1.04	Levantamiento Topografico BENITO	416.00	ML	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
2.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.02	Excavacion material inservible BENITO	53.91	M3	RDS	RDS -
2.03	Bote Material BENITO	65.77	M3	RDS	RDS -
2.04	Relleno Bajo Acera BENITO	41.60	M3	RDS	RDS -
2.05	Telford BENITO	6.76	M3	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
3.01	<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES</b>				
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 BENITO	416.00	ML	RDS	RDS -
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, BENITO	416.00	M2	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
4.01	<b>BADEN</b>				
4.02	Baden (2 de7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20mt, AD	4.41	M3	RDS	RDS -
4.03	Losa Hormigon Armado Benito, losa concreto 0.15 mt espesor, incl. excavacion, relleno, compactacion, 3/8@0.20mt, AD	18.00	M3	RDS	RDS -
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RDS -</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS -</b>
				<b>TOTAL DE GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RDS -</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
	<b>DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.</b>	10.00%		- RDS	-
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	2.50%		- RDS	-
	<b>TRANSPORTE</b>	2.50%		- RDS	-
	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>	2.50%		- RDS	-
	<b>JUSTIFICACION DE IMPREVISTO</b>	3.00%		- RDS	-
	<b>LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92</b>	1.00%		- RDS	-
	<b>CODIA</b>	0.10%		- RDS	-
	<b>ITBIS (Norma 07-2007) 18%</b>	18.00%		- RDS	-
				<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RDS -</b>
				<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>RDS -</b>