



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ**  
**PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA**

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	858.00					
SECTOR	COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA					
LOTE 9						
No.	Descripción	Cantidad	Un	Precio	Total	
1.01	<b>PRELIMINARES</b>					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	858.00	ML	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
2.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.02	Excavacion material inservible COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	111.20	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	135.66	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	85.80	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	13.94	M3	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
3.01	<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES</b>					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	858.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, COLEGIO MÉDICO – LICEO LUIS MANUEL LÁZALA	858.00	M2	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
4.01	<b>BADEN</b>					
4.02	Baden (2 de 7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof.	4.41	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL DE GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RD\$	-
TRANSPORTE		2.50%		-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS		2.50%		-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RD\$	-
CODIA		0.10%		-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RD\$	-
				<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>