



Ayuntamiento Municipal De Cotui

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR NUEVO RENACER / LOTE #01

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	13/05/2022.
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	790.00
SECTOR	NUEVO RENACAR

1.00	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.01	LETRERO DE OBRA	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
1.02	EXCAVACIÓN BAJO ACERAS	237.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.03	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CONTENES	3.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.04	CORTE DE ARBOLES	3.00	UNI	RD\$ -	RD\$ -
1.05	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	311.85	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.06	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS AVERIADOS	100.00	ML	RD\$ -	RD\$ -
1.08	RELLENO BAJO ACERAS	158.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.09	HORMIGON PARA CONTENES	102.70	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.10	HORMIGON PARA ACERA B=1.00; H=0.10	79.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.11	Baden Ancho; 1.4 ml, Largo; 7.50ml	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.12	Baden Ancho; 1.4 ml, Largo; 5.00ml	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.13	Baden Ancho; 1.4 ml, Largo; 5.00ml	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.14	Baden Ancho; 1.4 ml, Largo; 7.00ml	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.12	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3E	1422.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO					RD\$ -

GASTOS INDIRECTOS			
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	RD\$ -	RD\$ -
TRANSPORTE	3%	RD\$ -	RD\$ -
SEGUROS Y FIANZAS	3%	RD\$ -	RD\$ -
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	5%	RD\$ -	RD\$ -
SUPERVISION	5%	RD\$ -	RD\$ -
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1%	RD\$ -	RD\$ -
PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO	1%	RD\$ -	RD\$ -
CODIA	0.10%	RD\$ -	RD\$ -
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%	RD\$ -	RD\$ -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ -	RD\$ -
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		RD\$ -	RD\$ -