



Ayuntamiento Municipal De Cotui

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS PINO / LOTE #02

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	16/05/2022.
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	450.00
SECTOR	LOS PINOS

1.00	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.01	LETRERO DE OBRA	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
1.02	EXCAVACIÓN BAJO ACERAS	135.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.03	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CONTENES	2.30	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.05	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	178.38	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.06	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS AVERIADOS	50.00	ML	RD\$ -	RD\$ -
1.08	RELLENO BAJO ACERAS	90.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.09	RELLENO EN CAPA DE RODADURA	660.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.10	HORMIGON PARA CONTENES	58.50	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.11	HORMIGON PARA ACERA B=1.00; H=0.10	45.00	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.12	Bande. Ancho 1.5 ml; Largo 5. ml; H=.70	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.13	Bande. Ancho 1.5 ml; Largo 6. ml; H=.70	3.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.14	Bande. Ancho 1.5 ml; Largo 13.00 ml; H=.70	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.15	Bande. Ancho 1.5 ml; Largo 7.00 ml; H=.70	1.00	unidad	RD\$ -	RD\$ -
1.16	LIMPIEZA DE ESCOMBROS	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO					RD\$ -

GASTOS INDIRECTOS

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	RD\$ -	RD\$ -
TRANSPORTE	3%	RD\$ -	RD\$ -
SEGUROS Y FIANZAS	3%	RD\$ -	RD\$ -
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	5%	RD\$ -	RD\$ -
SUPERVISION	5%	RD\$ -	RD\$ -
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1%	RD\$ -	RD\$ -
PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO	1%	RD\$ -	RD\$ -
CODIA	0.10%	RD\$ -	RD\$ -
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%	RD\$ -	RD\$ -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RD\$ -	RD\$ -
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		RD\$ -	RD\$ -