



Ayuntamiento Municipal De Cotui

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR HOSTOS / LOTE #03

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	13/05/0222
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	165.54
Coordenada:	19°03'31.3"N 70°08'58.0"W

	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.01	LETRERO DE OBRA	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
1.02	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CONTENES	25.66	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.03	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	32.07	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.04	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	RD\$ -	RD\$ -
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS AVERIADOS	25.00	ML	RD\$ -	RD\$ -
1.06	TELFORD =0.40X1.55	40.49	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.07	HORMIGON PARA CONTENES	23.18	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.08	ACERA B=1.55; H=0.10	25.66	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.09	ENCACHE	4.66	MT3	RD\$ -	RD\$ -
1.10	CORTE DE ARBOLES	6.00	UNIDADES	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO					RD\$ -

GASTOS INDIRECTOS				
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%	RD\$ -	RD\$ -	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	RD\$ -	RD\$ -	-
TRANSPORTE	3%	RD\$ -	RD\$ -	-
SEGUROS Y FIANZAS	3%	RD\$ -	RD\$ -	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	5%	RD\$ -	RD\$ -	-
SUPERVISION	5%	RD\$ -	RD\$ -	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1%	RD\$ -	RD\$ -	-
PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO	1%	RD\$ -	RD\$ -	-
CODIA	0.10%	RD\$ -	RD\$ -	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%	RD\$ -	RD\$ -	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ -	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RD\$ -	-