

Proyecto: Construcción de Iglesia en el cruce de Maguaca / LOTE 05
Localidad: Sanchez Ramírez, Cotuí
Propietario: Ayuntamiento Cotuí
Presupuesto Elaborado Por: Departamento de Planeamiento Urbano Ayuntamiento Cotuí

Fecha Realización: 12/06/2022



CODIGO	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
100.00	PRELIMINARES					
100.01	Extrac.Capa Vegetal c/equipo mecan. 30cm	56.10	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
100.02	Bote	72.93	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
100.03	Charranchara	64.00	ML	RDS\$0.00	RD\$0.00	
100.04	Caseta de Materiales	1.00	PA	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01	Excavacion de Zapata de Muros a Manos	48	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
101.02	Excavacion de Zapata de Columnas a Manos	13.2	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
101.03	Material de Reposicion	79.56	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
101.04	Relleno de material, regado y compactado	72.93	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00	HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL					
102.01	Zapata de Columna (1.00*1.00*0.35)cm 7 Ø 1/2" Est.@15cm AD	4.20	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.02	Columnas 30m x 30m 8Ø 1/2+Est.Ø 3/8@20cm	3.89	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.03	Columnas 30m x 30m 8Ø 1/2+Est.Ø 3/8@20cm	1.62	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.03	Zap. Muros 6" (45*25)cm 3Ø3/8",est@0.20m	12.00	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.04	Viga 20cm x 20cm 4 Ø 3/8" Est.@20cm de Amarre	3.20	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.05	Viga Entrepiso Plana 30cm x 0.12m 3Ø 3/4 +3Ø 1/2 Est.Ø 3/8@20cm	1.19	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.06	Viga Entrepiso 30m x 30cm 3 Ø 3/4"+3 Ø 1/2" Est.Ø 3/8"@20cm	10.80	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.07	Losas Macizas e=12cm Ø3/8"@0.20m A.D	22.56	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
102.08	Dinteles 20cm x20m 4Ø 3/8 Est.Ø 3/8@20cm	1.20	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00	MAMPOSTERIA					
103.01	Muro Block de 8" Ø 3/8" @60cm BNP	48.00	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
103.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" @60cm SNP	211.93	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
103.03	Ante Pecho Muro Block de 6" Ø 3/8" @60cm	11.20	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
103.04	SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00	TERMINACION					
104.01	EMPAÑETE					
104.02	Fraguache	325.20	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
104.03	Empañete Interior Y exterior	423.86	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
104.04	Empañete Techo y Viga	258.40	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
104.05	Canto	169.54	ML	RDS\$0.00	RD\$0.00	
104.06	Mocheta 20 cm	84.77	ML	RDS\$0.00	RD\$0.00	
104.07	Zabaleta	56.00	ML	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
105.00	PISO					
105.01	Torta de piso	9.35	M3	RDS\$0.00	RD\$0.00	
105.02	Piso Porcelanato	161.00	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
105.03	Zocalo Porcelanato	112.70	ML	RDS\$0.00	RD\$0.00	
105.04	Piso Baños	6.60	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
105.05	Revestimiento Baños	44.22	M2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	VENTANAS					
106.01	Ventanas 2.00m x 1.00m 11 U.D	236.72	PL2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
106.02	Ventanas 0.90m x 0.60m 2 U.D	15.49	PL2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
106.03	Ventanas 2.20m x 0.60m 4 U.D	56.81	PL2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	PUERTAS					
107.01	Puerta Principal	1.00	PE	RDS\$0.00	RD\$0.00	
107.02	Puertas Polimetálica Blanca Lisa	3.00	PL2	RDS\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

108.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

108.01 Luz Cenital Bombillo Bajo Consumo	22.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.02 Interruptor Sencillo	3.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.03 Interruptor Doble	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.04 Tomacorriente Doble 110v	25.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.05 Salida Data	3.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.06 Salida Tv	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.07 Salida Aire Acondicionado + Drenaje De Aire	1.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.08 Registro 6" X 6" X 4"	3.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
108.09 Panel Distribucion 16 Espacios	1.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00

SUB-TOTAL**RD\$0.00****109.00 INSTALACIONES SANITARIAS**

109.01 Inodoro Corona + Piezas	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.02 Lavamanos Corona + Llave	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.03 Tuberias de drenaje y piezas Pvc en baños	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.04 Instalacion de tuberias y Piezas de Agua potable Pvc en baños	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.05 Tuberia de arrastre de 4"+ excavacion+ reposicion	30.00	ML	RD\$0.00	RD\$0.00
109.06 Tuberia de arrastre de 2"	25.00	ML	RD\$0.00	RD\$0.00
109.07 Caja de inspeccion 0.60m x0.60m x0.60m	4.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.08 Suministro e Instalaciones de drenaje Pluviales 3"	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.09 Suministro e Instalacion de Ventilacion 3"	6.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00
109.10 Tinaco 530 galones	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00
109.11 Bomba de Agua con tanque Pequeño	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00

SUB-TOTAL**RD\$0.00****110.00 PINTURA**

110.01 Pintura Acrilica	682.26	M2	RD\$0.00	RD\$0.00
110.02 Impermeabilizante	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00

SUB-TOTAL**RD\$0.00****111.00 SEPTICO DED 3 CAMARAS 6.2M*1.4M*1.8M**

111.01 Excavacion con equipo Retroexcavadora	15.62	M3	RD\$0.00	RD\$0.00
111.02 Limpieza de Septico	2.00	DIA	RD\$0.00	RD\$0.00
111.03 Bloques industrial de 8" x 8" x 16"	16.00	M2	RD\$0.00	RD\$0.00
111.04 Platea Septico e=12cm Ø3/8"@0.20mA.D	1.74	M3	RD\$0.00	RD\$0.00
111.05 Losas Macizas e=12cm Ø3/8"@0.20mA.D Techo	1.04	M3	RD\$0.00	RD\$0.00
111.06 Empañete Interior de cisterna	20.00	M2	RD\$0.00	RD\$0.00
111.07 Tapa de Cisternas	2.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00
111.08 Bote	21.87	M3	RD\$0.00	RD\$0.00
111.09 Tuberias de drenaje y piezas Septico	1.00	UND	RD\$0.00	RD\$0.00

SUB-TOTAL**RD\$0.00****112.00 POZO FILTRANTE**

112.01 Perforacion de suelo (incluye colocacion de tuberia)	20	PL	RD\$0.00	RD\$0.00
112.02 Suministro de tubo de 6" semi-presion	1	Und	RD\$0.00	RD\$0.00
112.03 Tapon 6"	1	Und	RD\$0.00	RD\$0.00

SUB-TOTAL**RD\$0.00****113.00 LIMPIEZA FINAL**

113.01 Limpieza general	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------------	------	----	----------	----------

SUB-TOTAL**RD\$0.00****114.00 COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO****RD\$0.00****115.00 GASTOS INDIRECTOS**

115.01 Direccion. Tecnica y Resp. Adm.	10.00%			RD\$0.00
115.02 Gastos Administrativos	3.00%			RD\$0.00
115.03 Transporte	3.00%			RD\$0.00
115.04 Seguros y Fianzas	3.00%			RD\$0.00
115.05 Justificacion de Imprevisto	3.50%			RD\$0.00
115.06 Liquidacion y Prestaciones Laborales ley-16-92	1.00%			RD\$0.00
115.07 Codia	0.10%			RD\$0.00
115.08 Itbis (Norma 07-2007) 18%	18.00%			RD\$0.00

116.00 TOTAL DE GASTO INDIRECTO**RD\$0.00****117.00 TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO****RD\$0.00****Notas:**

- Presupuesto elaborado conforme a planos tipos
- Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes Junio 2022

**PREPARADO POR:
PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO COTUI**

