



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI**  
**Proyecto: construcción de Grada B en Cancha de los Mineros**  
**Localidad: Sanchez Ramirez, cotui.**  
**Propietario: Ayuntamiento Municipla de Cotui.**

<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>					
<b>Preliminares</b>					
<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Costo</b>	<b>Total</b>	<b>\$</b>
Letrero de Obras	1.00	P.A	\$ -	\$ -	-
Limpieza y Chapeo de area de Trabajo	190.00	mt2	\$ -	\$ -	-
Levantamiento Topografico	1.00	P.A	\$ -	\$ -	-
Campamento	1.00	P.A	\$ -	\$ -	-
Replanteo y Tarrancha	1.00	P.A	\$ -	\$ -	-
<b>Movietos de Tierras</b>					<b>\$ -</b>
Extracción de Capa Vegetal	21.00	mt3	\$ -	\$ -	-
Excavación para muros de mallas	100.22	mt3	\$ -	\$ -	-
Excavación para muros de Grada	39.38	mt3	\$ -	\$ -	-
Bote de Material extraido + 30% de Esponjamieto	181.47	mt3	\$ -	\$ -	-
<b>Elementos Estructurales de Hormigón Armado</b>					<b>\$ -</b>
Zapata de muros de 6" 0,45mt x 0,25 mt Homigon industrial 210 kg/cm2	20.98	mt3	\$ -	\$ -	-
COLUMNAS DE AMARRE 20MC x 20CM	2.09	mt3	\$ -	\$ -	-
Losa de Aciento Grande en Grada	1.50	mt3	\$ -	\$ -	-
Losa de Acientos Pequeños en Grada	6.98	mt3	\$ -	\$ -	-

<b>Muros De Manposteria</b>					<b>\$</b>	<b>-</b>
Muros Bajo Grada	65.00	MT2	\$	-	\$	-
Muros perimetrales Bajo mallas	215.30	MT2	\$	-	\$	-
<b>Malla Ciclonica</b>					<b>\$</b>	<b>-</b>
Malla Ciclonica	169.00	ML	\$	-	\$	-
<b>Terminaciones</b>					<b>\$</b>	<b>-</b>
Hormigón de Limpieza Bajo Grada. E=5 cm	3.30	MT3	\$	-	\$	-
Fraguache	418.00	MT2	\$	-	\$	-
Empañete	418.00	MT2	\$	-	\$	-
Mochetas	112.50	ML	\$	-	\$	-
Cantos	225.00	ML	\$	-	\$	-
Pulido de gradas a Mano	60.00	MT2	\$	-	\$	-
PINTURAS	76.25	MT2	\$	-	\$	-
<b>BARANDAS</b>					<b>\$</b>	<b>-</b>
HIERRO GALVAINADO DE 1 1/2	42.00	ML	\$	-	\$	-
<b>JARDINERIA</b>						
GRAMA TIPO BERMUDA SEMBRA	42.00	MT2	\$	-	\$	-
RELLENO DE SUPERFICIE CON GRAVA DE 3/8	28.00	MT3	\$	-	\$	-
<b>Limpieza</b>						
Limpieza Final	1.00	P.A	\$	-	\$	-
<b>SUB-TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTOS</b>					<b>\$</b>	<b>-</b>

<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
DIRECC. TECNICA Y REponsabilidad ADMINISTRATIVA	10.00%	\$	-	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.50%	\$	-	\$	-
TRANSPORTE	3.50%	\$	-	\$	-
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	\$	-	\$	-
JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	5.00%	\$	-	\$	-
LIQUIDACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%	\$	-	\$	-
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANOS	1.00%	\$	-	\$	-
PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS	1.00%	\$	-	\$	-
CODIA	0.10%	\$	-	\$	-
ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%	\$	-	\$	-
<b>SUB-TOTAL GENERAL DE GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>