



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI**

Tel:829-813-5252, FAX.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAJÓN HICACO LOTE 11  
INFORMACIÓN GENERAL

PROVINCIA:  
MUNICIPIO:  
SECTOR:

SANCHEZ RAMIREZ  
COTUI  
VISTA DEL VALLE

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.00					
1.01	LETRERO DE OBRA	1.00	UNIDAD	\$ -	\$ -
1.02	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	P.A	\$ -	\$ -
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.00	P.A	\$ -	\$ -
1.04	DESIO DEL RIO O CAÑADA	1.00	UND	\$ -	\$ -
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>					
2.00					
2.01	EXCACACIÓN BAJO ESTRUCTURA	198.00	MT3	\$ -	\$ -
2.02	EXCACACIÓN BAJO GAVIONES	140.00	MT3	\$ -	\$ -
2.03	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	257.40	MT3	\$ -	\$ -
2.04	RELLENO BAJO ESTRUCTURA (TELFOR)	287.10	MT3	\$ -	\$ -
<b>ELEMNTOS ESTRUCTURALES</b>					
3.00					
3.01	LOSA DE FONDO. E=,40: AC·X·Y·Y -1/2@20 HORMIGON INDUSTRIAL 280 KGF/CM2 + 5% DESPERDICIO. D.A	25.20	MT3	\$ -	\$ -
3.02	ZAPATA DE MUROS E=,30: B=1.· 6F-1/2. estr. 3/8@20cm. HORMIGON INDUSTRIAL 280KGF/CM2+5%DESPERDICIO	3.96	MT3	\$ -	\$ -
3.03	Muros de H.A AC·Y·Y, 1/2@15CM.AC·X·X,3/4@15CM. HORMIGON INDUSTRIAL 280KGF/MC2+5%DESPERDICIO. D.A	30.78	MT3	\$ -	\$ -
3.04	VIGAS TIPO 1- 4F-1/2 Y 2F-3/8;ESTRIVOS 3/8@13CM	1.19	MT3	\$ -	\$ -
3.05	VIGAS TIPO 2- 4F-1/2 Y 3F-3/4; ESTRIVOS 3/3@13CM	0.59	MT3	\$ -	\$ -
3.06	LOSA DUPERROS DE H.A AC·Y·Y, 1/2@15CM.AC·X·X,3/4@15CM. HORMIGON INDUSTRIAL 280KGF/MC2+5%DESPERDICIO. D.A	17.82	MT3	\$ -	\$ -
3.07	HORMIGÓN EN DESTELLONES 210 KGF/CM2	7.88	MT3	\$ -	\$ -

		OTROS			
4.00					
4.01	RELLENO EN CALLE COMPACTADO	402.06	MT3	\$	-
4.02	MUROS DE GAVIONES EN PUENTE	413.00	MT3	\$	-
	EXCAVACIÓN BAJO ACERAS Y CONTENES	71.00	MT3	\$	-
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	22	MT3	\$	-
	RELLENO BAJO ACERAS Y CONTENES	61.00	MT3	\$	-
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	20.00	MT3	\$	-
	EXTRACCIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE EN CAÑADA	20.00	MT3E	\$	-
	RELLENO DE RECOMPOSICIÓN COMPACTADO	132.00	MT3C	\$	-
	BOTE ME MATERIAL EXTRAÍDO	25.00	MT3	\$	-
	LOSA DE FONDO EN CAÑADA HORMIGÓN 180 KGF/CM2	36.00	MT3	\$	-
	MUROS DE GAVIONES EN CAÑADA	459.00	MT3	\$	-
3.10	CONSTRUCCIÓN DE TARJA ( sujeto a presentación de factura)	1.00	P.A	\$	-
3.11	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	\$	-
GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO					
\$					

		GASTOS INDIRECTOS			
3.12	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%	\$	-
3.13	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
3.14	LEY. 6-86 FOPECONS		1.00%	\$	-
3.15	TRANSPORTE		3.00%	\$	-
3.16	SEGUROS Y FIANZAS		3.00%	\$	-
3.17	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS		5.00%	\$	-
3.18	LIQUIDACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%	\$	-
3.19	PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO		1.00%	\$	-
3.20	CODIA		0.10%	\$	-
3.21	ITBIS ( NORMA 07-2007 ) 18%		18.00%	\$	-
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS					
\$					
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					
\$					