



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Tel.: 829-813-5252, FAX.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES
INFORMACIÓN GENERAL (LOTE 01)**

RPROVINCIA:
MUNICIPIO:
SECTOR:

SANCHEZ REMIREZ
COTUI
OLIMPICO

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.01	LETRERO DE OBRA	1.00	UNIDAD	\$ -	\$ -
1.02	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	P.A	\$ -	\$ -
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.00	P.A	\$ -	\$ -
1.04	EXCAVACIÓN BAJO ACERAS Y CONTENES	87.29	MT3E	\$ -	\$ -
1.05	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	256.28	MT3	\$ -	\$ -
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS AVERIADOS	1.00	P.A	\$ -	\$ -
1.07	HORMIGÓN PARA CONTENES	63.14	MT3	\$ -	\$ -
1.08	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS CONTENES	164.57	MT3C	\$ -	\$ -
1.09	HORMIGÓN PARA ACERAS	53.20	MT3	\$ -	\$ -
1.10	BADÉN EN H.A, L=3,4; B=1,5, H=0,70	2.00	UNIDAD	\$ -	\$ -
1.11	BADÉN EN H.A, L=13; B=1,5, H=0,70	1.00	UNIDAD	\$ -	\$ -
1.12	RELLENO EN CALLE E=0,20	84.60	MT3C	\$ -	\$ -
1.13	DEMOLICIÓN DE ACERAS	38.60	MT3	\$ -	\$ -
1.14	DEMOLICIÓN DE CONTENES	42.46	MT3	\$ -	\$ -
1.15	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	\$ -	\$ -
	GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO				\$ -

