



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Tel: 829-813-5252, FAX: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto: Construccion Club Union Junta de Vecinos Los Mineros LOTE 4

CODIGO	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Construccion de Tarja	1.00	P.A	RD\$0.00	RD\$0.00	
1.02	Limpieza en general (Chapeo corte de arboles pequenos)	1.00	P.A	RD\$0.00	RD\$0.00	
1.03	Extrac. Capa Vegetal en Quiosco a mano e=0.2	23.19	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
1.04	Bote de material extraido	29.19	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Relleno de material, regado y compactado	23.19	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
2.02	Demolicion de piso	7.81	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
3.02	Bote de material demolido	8.86	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
3.00	TERMINACION					
3.01	Canto	19.00	ML	RD\$0.00	RD\$0.00	
3.02	Mocheta 20 cm	9.50	ML	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

4.00 PISO						
4.01	Torta de Piso en Quiosco e=0.10	11.60	M3	RD\$0.00	RD\$0.00	
4.02	Piso Porcelanato Oriental 0.50x0.50m	179.17	M2	RD\$0.00	RD\$0.00	
4.03	Zocalo Porcelanato Oriental	91.26	ML	RD\$0.00	RD\$0.00	
4.04	Ceramica española para Baños	19.25	M2	RD\$0.00	RD\$0.00	
4.05	Revestimiento Ceramica española en Baños	40.23	M2	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL			RD\$0.00	RD\$0.00	

5.00 VENTANAS						
5.01	Ventanas 1.60m x 1.30m 3 U.D	67.14	PL2	RD\$0.00	RD\$0.00	
5.02	Ventanas 1.00m x 1.00m 1 U.D	10.76	PL2	RD\$0.00	RD\$0.00	
5.03	Ventanas 0.60m x 0.60m 2 U.D	7.74	PL2	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL			RD\$0.00	RD\$0.00	

6.00 PUERTAS						
6.01	Puertas Polimetálica Blanca	4.00	UND	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL			RD\$0.00	RD\$0.00	

7.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.01	Luz Central Bombillo Bajo Consumo	19.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.02	Interruptor Sencillo	7.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.03	Interruptor Doble	6.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.04	Tomacorriente Doble 110v	13.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.05	Salida Data	4.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.06	Salida Tv	3.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.07	Salida Aire Acondicionado + Drenaje De Aire	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.08	Registro 6" X 6" X 4"	1.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
7.09	Panel Distribucion 16 Espacios	1.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00	
	SUB-TOTAL			RD\$0.00	RD\$0.00	

8.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
8.01	Inodoro Corona + Piezas	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.02	Lavamanos Corona + Llave	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.03	Tuberías de drenaje y piezas Pvc en baños	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.04	Instalación de tuberías y Piezas de Agua potable Pvc en baños	3.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.05	Instalación de tuberías y Piezas Cpvc en baños	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.06	Suministro de Ducha	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.07	Tubería de arrastre de 4"+ excavación+ reposicion	30.00	ML	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.08	Tubería de arrastre de 2"	25.00	ML	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.09	Suministro e Instalaciones de drenaje Pluviales 3"	3.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.10	Suministro e Instalacion de Ventilacion 3"	2.00	U.D	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.11	Tinaco 530 galones	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00		
8.12	Bomba de Agua con tanque Pequeño	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00		
	SUB-TOTAL						RD\$0.00

9.00	PINTURA						
9.01	Pintura Acrilica exterior e interior	446.04	M2	RD\$0.00	RD\$0.00		
	SUB-TOTAL						RD\$0.00

10.00	TECHO EN ALUZINC PARA QUIOSCO						
10.01	Techo de Aluzinc en madera (Pino Tratado)	115.96	M2	RD\$0.00	RD\$0.00		
	SUB-TOTAL						RD\$0.00

11.00	ACERA PERIMETRAL						
11.01	Acera Perimetral ancho 1.00 mt	5.22	M3	RD\$0.00	RD\$0.00		
	SUB-TOTAL						RD\$0.00

12.00	LIMPIEZA FINAL						
12.01	Limpieza en general	1.00	PA	RD\$0.00	RD\$0.00		
	SUB-TOTAL						RD\$0.00

113.00 COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO

RD\$0.00

13.00 GASTOS INDIRECTOS				
13.01	Dirección, Técnica y Resp. Adm.	10.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.02	Gastos Administrativos	3.50%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.03	LEY. 6-86 FOPECONS	1.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.04	Transporte	4.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.05	Seguros y Fianzas	4.50%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.06	Justificación de Imprevisto	5.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.07	Liquidación y Prestaciones Laborales ley-16-92	1.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.08	Presupuesto y Analisis de Costo	1.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.09	Estudio y Diseño	1.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.10	Codia	0.10%	RD\$0.00	RD\$0.00
13.11	Itbis (Norma 07-2007) 18%	18.00%	RD\$0.00	RD\$0.00
14.00	TOTAL DE GASTO INDIRECTO			RD\$0.00

15.00

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO

RD\$0.00