



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Tel: 829-813-5252, FAX.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LOTE 5
INFORMACIÓN GENERAL

RPOVINCIA: SANCHEZ REMIREZ
MUNICIPIO: COTUI
SECTOR: PLAN PILOTO

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	LETRERO DE OBRA	1.00	UNIDAD	\$ -	-
1.01	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	P.A	\$ -	-
1.02	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.00	P.A	\$ -	-
1.03	EXCAVACIÓN BAJO ACERAS Y CONTENES	1064.33	MT3	\$ -	-
1.04	EXTRASIÓN DE BACHE	218.00	MT3	\$ -	-
1.05	DEMOLICIÓN	11.50	MT3	\$ -	-
1.06	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	1671.08	MT3	\$ -	-
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS	1.00	P.A	\$ -	-
1.08	HORMIGÓN PARA CONTENES	216.81	MT3	\$ -	-
1.09	RELLENO BAJO ACERAS Y CONTENES	625.79	MT3	\$ -	-
1.10	HORMIGÓN PARA ACERAS	197.10	MT3	\$ -	-
1.11	BADÉN EN H.A; B:1,5; H:0,70; L:6.00	3.00	UNIDAD	\$ -	-
1.12	BADÉN EN H.A; B:1,5; H:0,70; L:16.50	1.00	UNIDAD	\$ -	-
1.13	BADÉN EN H.A; B:1,5; H:0,70; L:6.5	1.00	UNIDAD	\$ -	-
1.14	BADÉN EN H.A; B:1,5; H:0,70; L:5.00	1.00	UNIDAD	\$ -	-
1.15	BADÉN EN H.A; B:1,5; H:0,70; L:5.50	1.00	UNIDAD	\$ -	-
1.16	BADÉN EN H.A; B:1,5; H:0,70; L:7.00	1.00	UNIDAD	\$ -	-
1.17	RELLENO REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO CON TOSCA, E=0,15	1626.07	MT3C	\$ -	-
1.18	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	\$ -	-
	GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO			\$ -	-

1.19	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.					
1.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00%	\$	-	\$	-
1.20	LEY. 6-86 FOPECONS	3.00%	\$	-	\$	-
1.20	TRANSPORTE	1.00%	\$	-	\$	-
1.20	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	\$	-	\$	-
1.20	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	5.00%	\$	-	\$	-
1.20	SUPERVISIÓN	5.00%	\$	-	\$	-
1.20	LIQUIDACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%	\$	-	\$	-
1.20	PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO	1.00%	\$	-	\$	-
1.20	CODIA	0.10%	\$	-	\$	-
1.20	ITBIS (NORMA 07-2007)18%	18.00%	\$	-	\$	-
	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS		\$	-	\$	-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		\$	-	\$	-