



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

Tel: 829-813-5252, FAX: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LOTE 7
 INFORMACIÓN GENERAL

RPROVINCIA:
 MUNICIPIO:
 UBICACION:

SANCHEZ REMIREZ
 COTUI
 CALLE PROLONGACIÓN 27 DE FERRERO

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.01	LEFRERO DE OBRA	1.00	UNIDAD	-	\$ -
1.02	CONSTRUCCION DE TRAJA	1.00	P.A	-	\$ -
1.03	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	P.A	-	\$ -
1.04	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.00	P.A	-	\$ -
1.05	CORTES DE ARBOLES	1.00	P.A	-	\$ -
1.06	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES	245.25	MT3	-	\$ -
1.07	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	331.09	MT3	-	\$ -
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS AVERIADOS	1.00	P.A	-	\$ -
1.09	HORMIGÓN PARA CONTENES	179.85	MT3	-	\$ -
1.10	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS CONTENES	219.64	MT3C	-	\$ -
1.11	HORMIGÓN PARA ACERAS	109.00	MT3	-	\$ -
1.12	BADÉN EN H.A, L=5,3; B=1,4, H=0,7	1.00	UNIDAD	-	\$ -
1.13	BADÉN EN H.A, L=5,6; B=1,4, H=0,7	1.00	UNIDAD	-	\$ -
1.14	BADÉN EN H.A, L=10; B=1,6, H=0,7	1.00	UNIDAD	-	\$ -
1.16	BADÉN EN H.A, L=5,5; B=1, H=0,7	1.00	UNIDAD	-	\$ -
1.19	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	-	\$ -
GASTOS DIRECTOS DEL PRESUPUESTO					\$ -

	GASTOS INDIRECTOS		
1.20	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	\$
1.21	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$
1.22	LEY. 6-86 FOPECONS	1.00%	\$
1.23	TRANSPORTE	3.00%	\$
1.24	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	\$
1.25	JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS	5.00%	\$
1.26	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%	\$
1.27	PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO	1.00%	\$
1.28	CODIA	0.10%	\$
1.29	ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%	\$
	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS		\$
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		\$